

KSIĘGIKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Demontaż zniszczonych okien o pow. ponad 2 m ²	m ²		
		2.2*1.45*6	m ²	19.140	
				RAZEM	19.140
2	KNR 7 0701-05	Osadzenie okien PCV o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		2.2*1.45*6	m ²	19.140	
				RAZEM	19.140
3	KNR 2 0302-07	Ciany murowane - osadzenie parapetów prefabrykowanych	m		
		1.45*6	m	8.700	
				RAZEM	8.700
4	KNR 2-02 0502-01	Pokrycie dachów papką termozgrzewalną podkładową	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 2-02 0502-01	Pokrycie dachów papką termozgrzewalną nawierzchniową	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów	m ³		
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 2-02 0122-04	Kominy z cegły klinkierowej	m ³		
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na zaprawie	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
10	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
11	KNR 0-21 4007-03	Ocieplenie płyt OSB	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
12	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ciał budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ciał	m ²		
		365.6	m ²	365.600	
				RAZEM	365.600
13	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ciał budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ciałach	m ²		
		365.6	m ²	365.600	
				RAZEM	365.600
14	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ciany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		365.6	m ²	365.600	
				RAZEM	365.600
15	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
16	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW litych na uszczelki - półokrągłe o r. 125 mm	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
18	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o r. 110 mm	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000