

Odpowiedzi i wyjaśnienia SIWZ

Dot. Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Remont – modernizacja drogi dojazdowej do pól Krasice - Jażwiny – Krasice”

Pytanie 1. Zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną, modernizacja drogi nie wymaga korekty wysokościowej trasy. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz. Przedmiarowa nr 11 „Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,40m³ z transportem urobku samochodami samowładowymi do 5t na odległość do 1km” w ilości 2200 m³?

Pytanie 2. Zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną modernizacja drogi nie wymaga korekty wysokościowej trasy. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz. Przedmiarowa nr 13 „Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))” w ilości 1200 m³?

Pytanie 3. Czy poz. przedmiarowa nr 13 „Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))” w ilości 1200 m³ dotyczy wykonania nasypów w ciągu drogi objętej postępowaniem przetargowym? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie bilansu robót ziemnych, przekrojów poprzecznych i profilu podłużnego trasy udokumentującego wymienioną w przedmiarze ilość nasypów i wykopów.

Odpowiedź do pytań 1, 2 i 3

Z uwagi na wykonanie uproszczonej dokumentacji roboty ziemne oraz wykonanie nasypów zostały oszacowane przez projektanta na podstawie wizji w terenie i projektowanej konstrukcji drogi.

Projektant założył, że pod konstrukcją drogi należy wykonać nasyp o wys. ok. 10 cm. Nasyp uwzględniono również pod częścią poboczy. Uwzględniając nasyp projektant oszacował ilość robót ziemnych (wykopów).

Wobec powyższego do obliczenia ceny oferty należy przyjąć obmiary takie, jakie znajdują się w przedmiarze robót.

Pytanie 4. Zgodnie z przedmiarem robót poz. 22 i 23 należy wykonać pobocze z tłucznia o łącznej grubości 15 cm. Czy Zamawiający dopuszcza w celu obniżenia kosztów inwestycji wbudowanie kruszywa z rozbiórki podbudowy (poz. 9 Przedmiaru Robót) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykorzystania tłucznia pochodzącego z rozbiórki do wykonania konstrukcji poboczy.