Odcinek w km: 0+000,00 – 0+050,00.
SKALA 1:50



Odcinek w km: 0+400,00 – 0+580,00;
0+650,00 – 0+745,60.
SKALA 1:50



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Nr id.	Układ warstw
1	3 cm – warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70 3 cm – warstwa wiążąca: AC 11 W 50/70 20 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/63 15 cm – warstwa odsączająca: piasek U>5 rozbiórka istn. nawierzchni z kruszywa
2	3 cm – warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70 3 cm – warstwa wiążąca: AC 11 W 50/70 20 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/63 wyrównanie istn. nawierzchni z kruszywa – obniżenie niwelety o ok. 5 cm
3	12 cm – kruszywo łamane 0/31,5
4	Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu MEBA 8 z wypełnieniem otworów humusem
5	Prefabrykowana żelbetowa ścianka czołowa
6	Przepust z rur PEHD ø400 spiralnie karbowanych 20 cm – ława z pospółki

Odcinek w km: 0+050,00 – 0+350,00.
SKALA 1:50

Odcinek w km: 0+580,00 – 0+650,00.
SKALA 1:50

Odcinek w km: 0+350,00 – 0+400,00.
SKALA 1:50

INWESTOR:	Gmina Mstów Ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów		
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja – remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łatosówka-Cegielnia (ul. Spacerowa w Łatosówce oraz ul. Leśna w Cegielni) wraz z odwodnieniem. Odcinek w km: 0+000,00 – 0+745,60.		
STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	BRANŻA: DROGOWA		
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE		NUMER RYSUNKU: D-02.1 VisCAD licencja nr: YCZ-0090948576-0808	DATA: 12.2013 SKALA: 1:50
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI	SLK/4107/PWOD/12	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI	-	