


Bieżnia o szerokości toru 1,17m

Przekrój poprzeczny boiska

nawierzchnia poliuretanowa gr. 16mm
podbudowa z mieszaniny mineralno-bitumicznej gr. 4cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa naturalnego gr. 10cm
warstwa odsączająca z piasku o gr 10cm
geowłknina 200g/m2 w spadku na zewnątrz
warstwa piasku gr 10cm zagęszczonego
grunt rodzimy



Uwagi: 1. Wymagany stopień nośności podbudowy boisk należy przyjąć jak dla chodników - wtórny moduł odeształtczenia ma mieć min. 80MPa

Objekt:  <i>BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ</i>	Element:  <i>PRZEKRÓJ POPRZECZNY</i>	Skala:	1:100
		Format:	A4
		Nr rys.	A-02
Adres:  Mstów, ul. Partyzantów 2 gmina Mstów			
Opracował:  Jerzy Koza	Nr uprawnień: AJ-83861/36/5432/79 SKL/BO/9849/03	Podpis:	