

Nazwa obiektu budowlanego	Zespół Szkół					
Adres obiektu budowlanego	42–244 Mstów ul. Partyzantów 2					
Przedmiot rysunku	Instalacja odgromowa Plan instalacji odgromowej				Skala 1:200	Nr.rys. 9.42–2
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			11.2009	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO–III–/ 83861/18/76	11.2009	
Sprawdzajacy						

Uwaga
1. Zwody poziome wykonać drytem stalowym ocynkowanym 8mm
2. Zwody poziome mocować na uchwytach odległościowych przyklejonych do blaszanego pokrycia dachu.
3.Jako zwody poziome wykorzystać także blaszane pokrycie murków ogniowych i konstrukcji stalowej na dachu.
4. Zwody poziome wykonać także na kominach wentylacyjnych drutem 8 mm mocowanym na uchwytach mocowanych do komina.
9.Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym 8 mm prowadzonym w rurkach izolacyjnych RB 28 w ociepleniu scian.
6. Zaciski probiercze umieścić w puszkach izolacyjnych PK 8 na wysokości około 0,5m nad ziemią.
7.Uziomy wykonać tasmą stalową ocynkowaną 25x4mm ułożoną w ziemi na głębokości 0,6m.