



ZJAZD INDYWIDUALNY DO POSESJI PRZEZ CHODNIK

Skala 1 : 100



ZJAZD INDYWIDUALNY DO POSESJI PRZEZ ZATOKĘ I CHODNIK

Skala 1 : 100



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU DO POSESJI

- Kostka betonowa typu Prostokąt (kolor grafitowy) gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- Podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego o frakcji 4/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PRZEZ ZATOKĘ POSTOJOWĄ (JAK DLA ZATOKI) szer. 300 mb

Firma „TOM” Częstochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

FIRMA „TOM”
Tomasz Banaśkiewicz
ul. Focha 72/74 m.13, 42-200 Częstochowa
tel. 034 365 22 02, 501 297 842
NIP 573-166-15-98 IDS 150253906

Inwestor : URZĄD GMINY MSTÓW 42 - 244 MSTÓW UL. 16 - GO STYCZNIA 14			
Nazwa obiektu budowlanego : BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1040 S W M. MAŁUSY WIELKIE .			
Przedmiot rysunku : ZJAZD INDYWIDUALNY DO POSESJI			Skala : 1: 100
Opracował :	Tomasz Banaśkiewicz FT-83861/81/376/82 SLK/IS/1160/02	Podpis :	Rys. 6
Projektował :	inż. Janusz Muś AG.II4/AZ/7131-2/502/01 SLK/BD/1199/02	Podpis :	
Sprawdził :	inż. Ryszard Sidorowicz SLK/0096/PWOK/03 SLK/BO/0961/03	Podpis :	Data : 11.2009